Dispositivos de puesta a tierra / Equipo de puesta a tierra y cortocircuito



TT-38L
Torno de tierra

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para camiones

30901 PAT-TT38L/03515

Con dos tornos TT-38L y cable 35 mm²; diseñado para descarga a tierra de vehículos pesados durante mantenimiento.

Conforme a la norma IEC 61230.

Compuesto por:

- 2 tornos de tierra TT-38L.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 15 m.
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
657040	**PAT-TT38L/03515**	15	9 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.